

Baubeschreibung Quartier Am Güterbogen

Quartier Am Güterbogen · Am Güterbogen 5, 04109 Leipzig · Bauherr Güterbogen Projektentwicklung GmbH · Verfasser AI3 · Produktteam Sales Plattform 2.0 (synthetisch erzeugt) · Ausgabe 8. Juli 2026

Dokument	Baubeschreibung Quartier Am Güterbogen · Rev B
Plan-Nr.	AGB-BB-008
Geltung	alle drei Gebäude, soweit nicht gebäudeweise unterschieden
Leistungsstand	Vorplanung, Grundlage der Angebotskalkulation

1 Zweck und Geltung

Diese Baubeschreibung beschreibt Konstruktion, Materialien, Gebäudehülle und Ausbaustandard des Quartiers. Sie gilt für alle drei Gebäude; abweichende Anforderungen sind gebäudeweise gekennzeichnet. Flächen und Mengen werden hier nicht geführt, sondern in der Flächenberechnung und in den Grundrissen.

2 Gliederung

Blatt	Abschnitt
2	3 Konstruktionssystem
3	4 Gründung und Untergeschosse
4	5 Tragwerk und Materialien Holzbau
5	6 Decken und Verbundkonstruktion
6	7 Gebäudehülle und Fassade
7	8 Dach und Abdichtung
8	9 Fenster, Türen und Sonnenschutz
9	10 Brandschutz
10	11 Schall- und Erschütterungsschutz
11	12 Ausbaustandard
12	13 Baustelleneinrichtung und Qualitätssicherung

2.1 Revisionsverzeichnis

Revision	Datum	Änderung	Status
Rev A	22.06.2026	Erstfassung	überholt
Rev B	08.07.2026	Brandschutz und Schallschutz präzisiert, Wohnungsanzahl korrigiert	gültig

Rev A nannte für das Hofhaus 48 Wohneinheiten. Gültig sind 46 Wohneinheiten nach dem koordinierten Wohnungsschlüssel; die Angabe aus Rev A ist überholt.

3 Konstruktionssystem

Alle drei Gebäude werden als Holz-Hybridbauten ausgeführt: Untergeschosse, Bodenplatten und Erschließungskerne in Stahlbeton, aufgehende Konstruktion und Decken in Holz- beziehungsweise Holz-Beton-Verbundbauweise. Die Kerne übernehmen die horizontale Aussteifung.

LEI-DOC-08-A01

Bauteil	Kontorhaus	Hofhaus	Stadthaus
Untergeschoss	entfällt	Stahlbeton, wasserundurchlässig	Stahlbeton, wasserundurchlässig
Bodenplatte	Stahlbeton	Stahlbeton	Stahlbeton
Erschließungskerne	Stahlbeton, zwei Kerne	Stahlbeton, zwei Kerne	Stahlbeton, ein Kern
Außenwände	Holzrahmen	Holzrahmen	Holzrahmen
Innenwände tragend	Brettsper Holz	Brettsper Holz	Brettsper Holz
Decken	Holz-Beton-Verbund	Holz-Beton-Verbund	Holz-Beton-Verbund
Stützen	Buchen-Furnierschicht Holz	entfällt	Buchen-Furnierschicht Holz im Erdgeschoss

3.1 Vorfertigung

Außenwände und Innenwände werden als Elemente vorgefertigt und mit Fenstern, Bekleidungsunterkonstruktion und Leerrohren angeliefert. Der Vorfertigungsgrad bestimmt die Anlieferungslogistik und ist mit der Vormontagefläche im südlichen Baufeld abgestimmt.

3.2 Toleranzen und Maßgenauigkeit

Die Maßgenauigkeit der Stahlbetonkerne bestimmt die Passung der Holzelemente. Die Kerne werden mit erhöhter Genauigkeit ausgeführt und vor dem Aufstellen der Holzkonstruktion aufgemessen. Ein Ausgleich am Element ist nicht vorgesehen.

3.3 Aussteifung

Die horizontale Aussteifung aller drei Gebäude läuft über die Stahlbetonkerne. Die Holzkonstruktion trägt vertikal und leitet Horizontallasten über die Deckenscheiben in die Kerne. Beim Stadthaus mit nur einem Kern wird die Aussteifung zusätzlich über zwei ausgesteifte Wandscheiben an der Nordseite sichergestellt.

3.4 Trennung der Bauwerke

Die drei Häuser sind konstruktiv getrennt und werden als eigene Bauwerke geführt. Die Trennung verläuft als durchgehende Fuge über alle Geschosse einschließlich der benachbarten Untergeschosse von Hofhaus und Stadthaus.

4 Gründung und Untergeschosse

4.1 Gründung

Die Gründung erfolgt nach dem Bodengutachten des Auftraggebers als Flachgründung. Das Kontorhaus erhält eine Bodenplatte mit örtlichen Verstärkungen unter den Kernen. Hofhaus und Stadthaus erhalten im unterbauten Bereich eine durchgehende Bodenplatte, das Stadthaus im nicht unterbauten südlichen Feld Streifen- und Einzelfundamente.

4.2 Wasserundurchlässige Konstruktion

Die Untergeschosse von Hofhaus und Stadthaus werden als wasserundurchlässige Konstruktion gegen von außen drückendes Wasser ausgeführt. Die Nutzungsklasse erlaubt Feuchtstellen an der Innenoberfläche in Nebenräumen, nicht in Technikräumen und nicht in den Abstellräumen der Wohnungen.

4.3 Setzungsfuge Stadthaus

Zwischen unterbautem und nicht unterbautem Bereich des Stadthauses verläuft eine Setzungsfuge über alle Geschosse. Die Fuge wird beidseitig gedämmt, luftdicht und schlagregendicht ausgebildet und in der Fassade als Schattennut geführt.

4.4 Umfang der Untergeschosse

Gebäude	Untergeschoss	BGF R+S unterirdisch	Nutzung
Kontorhaus	kein Untergeschoss	0,00 m²	keine unterirdische Nutzung
Hofhaus	vollflächiges Untergeschoss	980,00 m²	Stellplätze, Abstellräume, Technik
Stadthaus	Teil-Untergeschoss	1.240,00 m²	Stellplätze, Abstellräume, Technik

4.5 Entwässerung der Untergeschosse

Die Rampe des Hofhauses erhält eine Pumpstation mit Rückstauverschluss. Die Bodenabläufe der Stellplatzanlagen werden über einen Abscheider geführt. Die Entwässerung des Kontorhauses erfolgt über eine Hebeanlage im Erdgeschoss, weil das Haus kein Untergeschoss hat.

5 Tragwerk und Materialien Holzbau

Bauteil	Material	Güte / Ausführung	Sichtbarkeit	LEI-DOC-08-A02
Außenwandelemente	Konstruktionsvollholz Fichte	C24, technisch getrocknet	bekleidet	
Tragende Innenwände	Brettsper Holz Fichte	CLT, fünf lagig	teilweise sichtbar	
Deckenelemente	Brettsper Holz Fichte	CLT, fünf- bis sieben lagig	Untersicht sichtbar im Wohnungsbau	
Stützen	Furnierschichtholz Buche	hohe Festigkeit, kleiner Querschnitt	sichtbar im Erdgeschoss	
Träger	Brettschichtholz Fichte	GL24h	bekleidet	
Verbindungsmittel	Stahl, verzinkt	Vollgewindeschrauben, Winkel	verdeckt	

5.1 Sichtholz im Wohnungsbau

Der Auftraggeber verlangt sichtbare Deckenuntersichten in den Wohnungen des Hofhauses. Die Untersichten werden in Sichtqualität ausgeführt, ohne Anstrich und ohne Bekleidung. Die Anforderung wirkt auf die Leitungsführung: Elektroleitungen werden in der Trennwand und im Bodenaufbau geführt, nicht in der Decke.

5.2 Feuchteschutz während der Bauzeit

Die Holzkonstruktion wird während der Montage witterungsgeschützt ausgeführt. Vorgesehen ist eine Kombination aus abschnittsweiser Einhausung und sofortiger Aufbringung der Behelfsabdichtung auf den Deckenelementen. Der Feuchtegehalt der Bauteile wird vor dem Schließen der Konstruktion dokumentiert.

5.3 Nachweise

- Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 5 einschließlich Aussteifung über die Stahlbetonkerne
- Nachweis der Deckenschwingung für Wohnungs- und Bürodecken
- Nachweis des konstruktiven Holzschutzes ohne chemischen Holzschutz
- Nachweis der Feuerwiderstandsdauer der tragenden Holzbauteile

6 Decken und Verbundkonstruktion

6.1 Aufbau der Verbunddecke

Die Geschossdecken sind Holz-Beton-Verbunddecken: Brettsperrholzelement als Zugzone, aufbetonierte Ortbetonschicht als Druckzone, Verbund über Vollgewindeschrauben. Die Konstruktion erreicht die erforderlichen Spannweiten, begrenzt die Deckenschwingung und trägt zum Schallschutz bei.

Kenngroße	Wohnungsbau	Bürogeschosse	Bemerkung
Brettsperrholz	140 mm	160 mm	fünf- bis siebenlagig
Ortbetonschicht	80 mm	100 mm	bewehrt, Verbund geschraubt
Bodenaufbau	80 mm	70 mm	Estrich auf Trittschalldämmung
Gesamtdicke	300 mm	330 mm	ohne abgehängte Decke
abgehängte Decke	keine	250 mm	nur Bürogeschosse

6.2 Deckenschwingung

Die Decken werden für eine erhöhte Anforderung an das Schwingungsverhalten nachgewiesen. Für die Bürogeschosse ist die Anforderung wegen der offenen Struktur und der großen Spannweite maßgebend; im Wohnungsbau bestimmt die Wohnungstrenndecke den Aufbau.

6.3 Decke über der Stellplatzanlage

Die Decke über den Stellplatzanlagen ist eine Stahlbetondecke. Sie trennt die Stellplatznutzung brandschutztechnisch von der Wohnnutzung und nimmt die Lasten der Freianlagen im Hofbereich auf.

6.4 Öffnungen und Durchdringungen

Durchdringungen der Verbunddecke werden in der Werkplanung festgelegt und im Element vorgefertigt. Nachträgliche Durchbrüche in der Zugzone sind nicht zulässig. Die Steigzonen liegen ausschließlich in den Kernen und in den dafür vorgesehenen Schächten.

6.5 Verbundfuge und Ausführungsfolge

Die Ortbetonschicht wird auf das verlegte Brettsperrholzelement aufgebracht; die Verbundmittel sind vor dem Betonieren gesetzt. Die Ausführungsfolge verlangt, dass ein Geschoss vor der Montage des nächsten ausbetoniert und ausgehärtet ist. Diese Folge bestimmt den Takt der Rohbauphase.

7 Gebäudehülle und Fassade

Gebäude / Seite	Aufbau	Oberfläche	U-Wert Ziel	LEI - DOC - 08 - A03
Kontorhaus, Nord	Holzrahmen, hinterlüftet	Faserzementtafel	0,16 W/(m²K)	
Kontorhaus, übrige	Holzrahmen, Putzträgerplatte	Mineralputz	0,16 W/(m²K)	
Hofhaus, Hof	Holzrahmen, hinterlüftet	Lärche vorvergraut	0,15 W/(m²K)	
Hofhaus, übrige	Holzrahmen, Putzträgerplatte	Mineralputz	0,15 W/(m²K)	
Stadthaus, Süd	Holzrahmen, Klinkerschale auf Konsolen	Klinker rot-braun	0,15 W/(m²K)	
Stadthaus, übrige	Holzrahmen, Putzträgerplatte	Mineralputz	0,15 W/(m²K)	

7.1 Luftdichtheit

Die luftdichte Ebene liegt auf der Innenseite der Holzrahmenkonstruktion und wird im Element vorgefertigt. Anschlüsse an Kerne, Decken und Fenster werden mit vorkomprimierten Bändern und Klebebändern ausgeführt. Für jedes Gebäude ist eine Luftdichtheitsmessung vorgesehen.

7.2 Wärmebrücken

Ausragende Bauteile werden thermisch getrennt. Die Loggien sind als vorgestellte Konstruktion ohne durchgehende Betonplatte geplant. Die Attiken erhalten eine durchgehende Dämmung; der Wärmebrückenzuschlag wird gebäudeweise nachgewiesen.

7.3 Klinkerschale Südfassade Stadthaus

Die Klinkerschale wird auf einer Konsolkonstruktion vor der Holzrahmenwand abgetragen. Die Konsolen werden in die Verbunddecke eingebunden. Die Schale ist hinterlüftet und erhält an jedem Geschoss eine Entwässerungsebene.

7.4 Holzbekleidung Hoffassade

Die Hoffassade des Hofhauses erhält eine hinterlüftete Bekleidung aus Lärche in vorvergrauter Ausführung ohne Anstrich. Der konstruktive Holzschutz wird über Abstand zum Terrain, Tropfkanten und hinterlüftete Ebene sichergestellt; ein chemischer Holzschutz ist ausgeschlossen.

8 Dach und Abdichtung

8.1 Dachaufbau

Gebäude	Aufbau von innen nach außen	Dämmung	Oberfläche
Kontorhaus	Verbunddecke, Dampfsperre, Dämmung, Abdichtung	260 mm	Kies, Photovoltaik aufgestellt
Hofhaus	Verbunddecke, Dampfsperre, Dämmung, Abdichtung, Retention	280 mm	extensive Begrünung
Stadthaus	Verbunddecke, Dampfsperre, Dämmung, Abdichtung, Retention	280 mm	extensive Begrünung, zwei Ebenen

8.2 Abdichtung

Die Dachabdichtung wird zweilagig bituminös ausgeführt, unter der Begrünung mit wurzelfester oberer Lage. Über der Holzkonstruktion wird eine Behelfsabdichtung unmittelbar nach der Montage aufgebracht; sie bleibt als zusätzliche Sicherungsebene im Aufbau.

8.3 Retention und Notentwässerung

Die Dächer der Wohnhäuser erhalten eine Retentionsschicht mit gedrosseltem Ablauf. Die zulässige Einleitmenge ist eine Vorgabe des Entsorgungsträgers. Die Notentwässerung erfolgt über Attikaausläufe auf die eigene Fläche und ist von der Hauptentwässerung getrennt.

8.4 Absturzsicherung und Wartung

Die Attiken der Wohnhäuser sind so hoch ausgeführt, dass eine Absturzsicherung für Wartungsarbeiten entbehrlich ist. Auf dem Kontorhaus wird wegen der Photovoltaikanlage ein Anschlagpunktsystem vorgesehen. Der Zugang erfolgt über die Treppenträume, nicht über Außenleitern.

8.5 Dachaufbauten

Die eingehausten Technikflächen auf den Dächern sind konstruktiv Teil des Dachaufbaus und liegen außerhalb der Geschossebene. Ihre flächenmäßige Behandlung ist mit der Flächenberechnung abgestimmt und dort dokumentiert.

9 Fenster, Türen und Sonnenschutz

9.1 Fenster

Bauteil	Ausführung	Verglasung	Anforderung
Fenster Wohnen	Holz-Aluminium	Dreifachverglasung	Uw 0,90 W/(m²K)
Fenster Büro	Holz-Aluminium	Dreifachverglasung, Sonnenschutzglas	Uw 0,90 W/(m²K)
Fenster Nordfassade Wohnen	Holz-Aluminium, festverglast mit Lüfter	Dreifachverglasung, Schallschutz	Rw 42 dB
Pfosten-Riegel Erdgeschoss	Aluminium, thermisch getrennt	Dreifachverglasung	Ucw 1,20 W/(m²K)

9.2 Türen

- Wohnungseingangstüren als Funktionstüren mit Anforderung an Schall-, Einbruch- und Rauchschutz
- Treppenraumbtüren als Rauchschutztüren mit Feststellanlage, soweit brandschutztechnisch gefordert
- Türen der Technikräume und Hausanschlussräume abschließbar, Schließanlage getrennt von der Wohnnutzung
- Gewerbeeinheiten mit eigener Außentür je Einheit, barrierefrei erreichbar

9.3 Sonnenschutz

Der außenliegende Sonnenschutz ist an Süd- und Westfassaden als Raffstore ausgeführt, an der Nordfassade der Wohngeschosse als Rollo. Die Bürogeschosse des Kontorhauses erhalten durchgehend Raffstoren mit Windwächter und einer Ansteuerung über die Gebäudeautomation.

9.4 Sommerlicher Wärmeschutz

Der Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes wird gebäudeweise geführt. Für die Bürogeschosse ist die Kombination aus Sonnenschutzglas, Raffstore und Nachtlüftung über die Lüftungsanlage maßgebend, für die Wohnungen die Kombination aus außenliegendem Sonnenschutz und Querlüftbarkeit.

10 Brandschutz

Alle drei Gebäude sind der Gebäudeklasse 5 zugeordnet, weil die Höhe des obersten Geschossfußbodens über dreizehn Metern liegt. Daraus folgen die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer der tragenden Bauteile, an die Ausbildung der Treppenträume und an die Verwendung brennbarer Baustoffe.

LEI-DOC-08-A04

Bauteil	Anforderung	Ausführung
Tragende Bauteile	feuerwiderstandsfähig 90 Minuten	Holzbauteile mit Abbrandbemessung und Bekleidung
Wohnungstrennwände	feuerwiderstandsfähig 90 Minuten, raumabschließend	Brettsper Holz mit beidseitiger Bekleidung
Treppenraumwände	feuerwiderstandsfähig, nichtbrennbar	Stahlbetonkern
Decke über Stellplatzanlage	feuerwiderstandsfähig 90 Minuten	Stahlbetondecke
Fassadenoberfläche	schwerentflammbar	Faserzement, Mineralputz, Klinker; Lärche mit Sonderregelung
Installationsschächte	eigene Brandabschnitte	Schachtwände nichtbrennbar, Abschottungen geprüft

10.1 Holzbau in Gebäudeklasse 5

Die sichtbaren Holzoberflächen im Wohnungsbau setzen eine Sonderregelung voraus, die mit der Brandschutzplanung und der Genehmigungsbehörde abzustimmen ist. Die Abstimmung ist zum Ausgabedatum dieser Revision nicht abgeschlossen; die Kalkulation geht von der Zulässigkeit sichtbarer Deckenuntersichten in den Wohnungen aus.

10.2 Löschwasser und Zugänglichkeit

Die Löschwasserversorgung erfolgt über das öffentliche Netz. Feuerwehraufstellflächen liegen an der Nordkante und am südlichen Grünzug. Der Innenhof ist nicht befahrbar; die Anleiterbarkeit der Hoffassaden ist nicht erforderlich, weil jede Nutzungseinheit über zwei unabhängige Rettungswege verfügt.

11 Schall- und Erschütterungsschutz

Bauteil	Anforderung	Nachweis	LEI - DOC - 08 - A05
Wohnungstrenndecke	R'w 57 dB, L'nw 46 dB	erhöhter Schallschutz, Verbunddecke mit Estrich	
Wohnungstrennwand	R'w 57 dB	Brettsperrholz mit zweischaliger Vorsatzschale	
Decke Gewerbe zu Wohnen	R'w 62 dB, L'nw 43 dB	Trenndecke Stadthaus, erhöhte Anforderung	
Treppenraumwand	R'w 57 dB	Stahlbetonkern	
Außenbauteil Nordfassade	Rw 42 dB	Schallschutzverglasung mit Schalldämmlüfter	
Außenbauteil übrige	Rw 35 dB	Standardverglasung	

11.1 Erhöhter Schallschutz im Wohnungsbau

Der Auftraggeber verlangt für die Wohnungstrennbauteile den erhöhten Schallschutz. Die Anforderung ist im Holzbau maßgebend für den Deckenaufbau: die Ortbetonschicht der Verbunddecke und der schwimmende Estrich sind für die Trittschalldämmung erforderlich und können nicht entfallen.

11.2 Trennung zur Gewerbenutzung

Die Decke über dem Erdgeschoss des Stadthauses trennt Gewerbe- von Wohnnutzung. Sie erhält die höchste Anforderung des Projekts. Haustechnische Anlagen der Gewerbeeinheiten werden körperschallentkoppelt aufgestellt; die Lüftungsanlage der Gewerbeeinheiten steht im Untergeschoss und nicht im Erdgeschoss.

11.3 Erschütterungen aus der Bahntrasse

Die Nordkante liegt an der Bahntrasse. Nach der Vormessung des Auftraggebers sind sekundäre Luftschall- und Erschütterungsimmissionen zu erwarten, die unterhalb der Anhaltswerte liegen. Eine elastische Gebäudelagerung ist nicht vorgesehen. Eine Nachmessung nach Fertigstellung ist vereinbart.

11.4 Baulärm

Die Bestandsbebauung im Westen bleibt bewohnt. Erschütterungsintensive Verfahren sind ausgeschlossen; die Baustellenlogistik ist so organisiert, dass die Anlieferung ausschließlich über die Nordkante erfolgt.

12 Ausbaustandard

Bauteil	Wohnen	Büro	Gewerbe Erdgeschoss	LEI - DOC - 08 - A06
Bodenbelag	Parkett Eiche, Fliesen im Bad	Teppichfliese, Kautschuk	Estrich ohne Belag	
Wandoberfläche	Q3 gestrichen	Q3 gestrichen	Q2 gespachtelt	
Deckenuntersicht	Sichtholz, unbehandelt	abgehängt, Akustik	Rohdecke sichtbar	
Sanitärobjekte	vollständig	vollständig	Sanitärkern vollständig	
Küche	Anschlüsse vorbereitet	Teeküche je Geschoss	Anschluss vorbereitet	
Elektro	Wohnungsverteiler, Auslässe komplett	Bodentank, Unterverteilung je Geschoss	Unterverteilung je Einheit	
Lüftung	dezentral je Wohnung	zentral je Geschoss	Anschlusspunkt je Einheit	

12.1 Übergabestandard der Gewerbeeinheiten

Die Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss des Stadthauses werden als Rohbau mit Basisausbau übergeben. Der mieterspezifische Ausbau ist ausdrücklich nicht Teil der Leistung. Diese Abgrenzung folgt der fünften Priorität des Auftraggebers und ist bei der Bewertung der Gewerbefläche zu berücksichtigen.

12.2 Barrierefreiheit

Zwei Wohnungen im Erdgeschoss des Hofhauses sind barrierefrei nutzbar. Alle Gewerbeeinheiten sind barrierefrei erreichbar. Die Bürogeschosse sind über die Aufzüge stufenlos erreichbar; Sanitärräume für Menschen mit Behinderung sind je Geschoss vorgesehen.

12.3 Oberflächen und Materialwahl

Für alle Innenraumoberflächen gilt eine Positivliste emissionsarmer Materialien. Lösemittelhaltige Kleber und Beschichtungen sind ausgeschlossen. Die Vorgabe folgt aus der angestrebten Zertifizierung und ist nachträglich nicht heilbar; sie ist deshalb in jede Leistungsbeschreibung des Ausbaus aufzunehmen.

12.4 Schnittstelle zum Mieterausbau

Der Übergang zwischen Grundausbau und Mieterausbau ist je Gewerbeeinheit an einem definierten Punkt festgelegt: Bodenaufbau bis Estrich, Wände bis Spachtelung, Sanitärkern vollständig, Elektro bis Unterverteilung, Lüftung bis Anschlusspunkt mit Volumenstromregler. Leistungen jenseits dieses Punktes sind nicht enthalten und auch nicht vorgehalten.

13 Baustelleneinrichtung und Qualitätssicherung

13.1 Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung liegt vollständig im Baufeld. Ein Turmdrehkran an der Nordkante bedient das Kontorhaus und das Hofhaus, ein Mobilkran wird für die Montage der Holzelemente des Stadthauses eingesetzt. Die Vormontagefläche im südlichen Baufeld steht nur bis zum Baubeginn des Stadthauses zur Verfügung.

13.2 Reihenfolge der Häuser

Die Reihenfolge folgt der Verfügbarkeit der Vormontagefläche und dem Terminrahmen: das Hofhaus beginnt zuerst, weil sein vollflächiges Untergeschoss die Baugrube eröffnet; Kontorhaus und Stadthaus folgen zeitgleich zwei Wochen später. Das Stadthaus hat die längste Ausführungsdauer und endet zuletzt. Die genaue Staffe­lung ist im Terminrahmen geführt.

13.3 Qualitätssicherung

- Aufmaß der Stahlbetonkerne vor Montage der Holzelemente, dokumentiert
- Feuchtemessung der Holzbauteile vor dem Schließen der Konstruktion
- Luftdichtheitsmessung je Gebäude vor Fertigstellung des Ausbaus
- Erstprüfung der Abschottungen in den Installationsschächten
- Nachmessung der Erschütterungsimmissionen nach Fertigstellung

13.4 Mitgeltende Unterlagen

Plan-Nr.	Unterlage	Revision
AGB-A-GR-003	Grundrisse Kontorhaus (B-BLDG-A)	Rev B
AGB-B-GR-004	Grundrisse Hofhaus (B-BLDG-B)	Rev B
AGB-C-GR-005	Grundrisse Stadthaus (B-BLDG-C)	Rev C
AGB-SA-006	Schnitte und Ansichten Quartier	Rev B
AGB-FB-007	Flächenberechnung nach DIN 277 und WoFIV	Rev C
AGB-TGA-009	TGA-Anforderungen Quartier Am Güterbogen	Rev C
AGB-PA-012	Planungsanforderungen und Freigaben	Rev B

Diese Baubeschreibung führt keine Flächen und keine Mengen. Bei Bedarf ist die Flächenberechnung Rev C heranzuziehen.