

Terminrahmen Quartier Am Güterbogen

Quartier Am Güterbogen · Am Güterbogen 5, 04109 Leipzig · Bauherr Güterbogen Projektentwicklung GmbH · Verfasser AI3 · Produktteam Sales Plattform 2.0 (synthetisch erzeugt) · Ausgabe 26. August 2026

Dokument

Terminrahmen Quartier Am Güterbogen · Rev B

Plan-Nr.

AGB-TR-011

Geltung

gesamtes Quartier, alle drei Gebäude

Grundlage

**Zieltermine des Auftraggebers,
Projektbeschreibung Rev B**

1 Ecktermine

LEI-DOC-11-A01

Baubeginn

15. März 2027

Gesamtfertigstellung

30. September 2028

Gesamtdauer

18,5 Monate

Übergabeform (Basis)

eine Übergabe des gesamten Quartiers

Rasterung des Rahmens

**Halbmonate, jeweils zum 15. und zum
Monatsende**

Der Terminrahmen beginnt am 15.03.2027 und endet am 30.09.2028. Die Gesamtdauer beträgt 18,5 Monate. Der Rahmen ist in Halbmonaten gerastert; jede Phase beginnt und endet zum 15. eines Monats oder zum Monatsende. Diese Rasterung ist bewusst gewählt, damit Vorläufe und Überlappungen eindeutig sind.

LEI-DOC-11-A02

1.1 Voraussetzungen des Baubeginns

- Baugenehmigung liegt vor
- Baufeldfreimachung durch den Auftraggeber abgeschlossen, Baufeld geräumt und tragfähig übergeben
- Kampfmittelfreigabe erteilt
- Vereinigung der Flurstücke vollzogen oder Baubeginn davon unabhängig freigegeben

1.2 Bindung der Ecktermine

Beide Ecktermine sind Zieltermine der Angebotsgrundlage und werden erst mit der Beauftragung Vertragstermine. Die Termintreue der Gesamtfertigstellung ist die erste Priorität des Auftraggebers.

2 Phasen

Phase	Beginn	Ende	Dauer	LEI-DOC-11-A03
Planung und Genehmigung	15.03.2027	15.08.2027	5,0 Monate	
Vergabe und Mobilisierung	15.05.2027	15.07.2027	2,0 Monate	
Ausführung Kontorhaus (B-BLDG-A)	15.06.2027	15.06.2028	12,0 Monate	
Ausführung Hofhaus (B-BLDG-B)	31.05.2027	30.06.2028	13,0 Monate	
Ausführung Stadthaus (B-BLDG-C)	15.06.2027	15.08.2028	14,0 Monate	
Abnahme und Übergabe	15.08.2028	30.09.2028	1,5 Monate	

2.1 Planung und Genehmigung

Die Planungsphase läuft 5,0 Monate und umfasst die Fortschreibung der Ausführungsplanung, die Werkplanung des Holzbaus und die Freigaben. Der Vorfertigungsgrad des Holzbaus verlangt, dass die Werkplanung eines Hauses vor Beginn seiner Ausführung abgeschlossen ist.

2.2 Vergabe und Mobilisierung

Die Vergabephase läuft 2,0 Monate und überlappt die Planungsphase um 3,0 Monate. In dieser Zeit werden die Lose vergeben, die Baustelleneinrichtung aufgebaut und die Vormontagefläche im südlichen Baufeld eingerichtet.

2.3 Ausführung der drei Häuser

Die drei Häuser werden gestaffelt ausgeführt. Die Staffelung folgt der Verfügbarkeit der Vormontagefläche und dem Kran: das Hofhaus beginnt zuerst, Kontorhaus und Stadthaus folgen zeitgleich, das Stadthaus hat die längste Ausführungsdauer und endet zuletzt.

2.4 Reihenfolge und Vorlauf der Häuser

Die Ausführung des Hofhauses beginnt am frühesten, weil sein Untergeschoss die Baugrube für das Quartier eröffnet. Kontorhaus und Stadthaus folgen mit dem in Abschnitt 3 genannten Vorlauf und beginnen am selben Tag. Die Vormontagefläche im südlichen Baufeld steht nur bis zum Baubeginn des Stadthauses zur Verfügung; das ist der Grund, weshalb das Stadthaus die längste Ausführungsdauer hat und zuletzt fertig wird.

2.5 Abnahme und Übergabe

Die Abnahme- und Übergabephase läuft 1,5 Monate und folgt der Ausführung des Stadthauses. Sie umfasst die technische Abnahme, die Einregulierung der Anlagen, die Spülung und Beprobung der Trinkwasseranlagen und die Übergabe der Dokumentation.

3 Abhängigkeiten und Vorläufe

Phase	hängt ab von	Vorlauf	Bedeutung des Vorlaufs	LEI-DOC-11-A04
Planung und Genehmigung	keine	entfällt	kein Vorlauf	
Vergabe und Mobilisierung	Planung und Genehmigung	3,0 Monate	Überlappung mit dem Vorgänger	
Ausführung Kontorhaus (B-BLDG-A)	Vergabe und Mobilisierung	1,0 Monate	Überlappung mit dem Vorgänger	
Ausführung Hofhaus (B-BLDG-B)	Vergabe und Mobilisierung	1,5 Monate	Überlappung mit dem Vorgänger	
Ausführung Stadthaus (B-BLDG-C)	Vergabe und Mobilisierung	1,0 Monate	Überlappung mit dem Vorgänger	
Abnahme und Übergabe	Ausführung Stadthaus (B-BLDG-C)	0,0 Monate	kein Vorlauf	

3.1 Lesart des Vorlaufs

Der Vorlauf ist die erklärte Überlappung mit dem Vorgänger: die Phase beginnt um den Vorlauf früher als das Ende des Vorgängers. Ein Vorlauf von null bedeutet, dass die Phase erst nach dem Ende des Vorgängers beginnt.

3.2 Kritischer Weg

Der kritische Weg führt über die Ausführung des Stadthauses mit 14,0 Monaten und die anschließende Übergabe. Das Stadthaus ist das letzte Haus und hat die längste Ausführungsdauer; jede Verzögerung dort wirkt unmittelbar auf die Gesamtfertigstellung.

3.3 Externe Abhängigkeiten

Abhängigkeit	Verantwortung	Wirkung bei Verzug
Baufeldfreimachung und Kampfmittelfreigabe	Auftraggeber	Baubeginn verschiebt sich vollständig
Baugenehmigung	Auftraggeber und Behörde	Baubeginn verschiebt sich vollständig
Anschlussstermine der Netzbetreiber	Auftraggeber	Inbetriebnahme und Übergabe verschieben sich
Entscheidung Telekommunikation	Auftraggeber	Fernauslesung und Störmeldung nicht funktionsfähig
Verfügbarkeit der Vormontagefläche	Freianlagenplanung	Staffelung der Häuser muss geändert werden

4 Offene Abhängigkeit B-Q-08

Die Übergabeform ist nicht entschieden. Die Frage ist unter der Kennung B-Q-08 geführt und lautet: wünscht der Auftraggeber eine Übergabe des gesamten Quartiers oder mehrere Bauabschnitte mit getrennten Übergaben?

LEI-DOC-11-A05

Gegenstand	Inhalt
Kennung	B-Q-08
Frage	eine Übergabe oder mehrere Bauabschnitte?
Sachstand	OFFEN, keine herausgegebene Vorgabe
Betroffene Phase	Abnahme und Übergabe
Annahme für die Kalkulation	eine Übergabe zum 30.09.2028
Wirkung, wenn anders entschieden	Terminlogik, Baustelleneinrichtung und Abnahmeaufwand ändern sich

4.1 Warum die Frage terminwirksam ist

Bei einer Übergabe folgt die Abnahmephase der Ausführung des letzten Hauses. Bei mehreren Bauabschnitten wären Abnahmen je Haus erforderlich, die Baustelleneinrichtung müsste über die Teilübergaben hinweg betrieben werden und die Nutzung eines übergebenen Hauses neben einer laufenden Baustelle wäre gesondert zu organisieren. Beides wirkt auf Dauer und Aufwand.

4.2 Annahmen des Terminrahmens

- eine Übergabe des gesamten Quartiers zum Gesamtfertigstellungstermin
- durchgehende Baustelleneinrichtung über die gesamte Bauzeit
- keine Nutzung eines Hauses vor der Gesamtübergabe
- Anschlusstermine der Netzbetreiber liegen vor der Abnahmephase

4.3 Meilensteine

Meilenstein	Termin	Bezug
Baubeginn	15.03.2027	Ecktermin
Ende Planung und Genehmigung	15.08.2027	Phase 1
Beginn Ausführung Kontorhaus	15.06.2027	Phase 3
Ende Ausführung Stadthaus	15.08.2028	kritischer Weg
Beginn Abnahme und Übergabe	15.08.2028	Phase 6
Gesamtfertigstellung	30.09.2028	Ecktermin