

Planungsanforderungen und Freigaben

Quartier Am Güterbogen · Am Güterbogen 5, 04109 Leipzig · Bauherr Güterbogen Projektentwicklung GmbH · Verfasser AI3 · Produktteam Sales Plattform 2.0 (synthetisch erzeugt) · Ausgabe 2. September 2026

Dokument	Planungsanforderungen und Freigaben · Rev B
Plan-Nr.	AGB-PA-012
Geltung	gesamtes Quartier, alle Planungsbeteiligten
Energetischer Standard (Absicht)	Effizienzhaus 55, Wohnhäuser
Zertifizierung (Absicht)	QNG-PLUS Wohnen, DGNB Gold Kontorhaus

1 Zweck

Dieses Dokument fasst die Anforderungen an die Planung sowie die Freigabe- und Entscheidungswege zusammen. Es unterscheidet ausdrücklich zwischen Anforderung, Absicht und Zusage: eine Absicht ist kalkulationsrelevant, aber nicht verbindlich, solange sie nicht freigegeben ist.

2 Gestaltungsvorgaben

LEI-DOC-12-A01

Vorgabe	Anforderung	Verbindlichkeit
Fassadenhierarchie	Südfassade Stadthaus höherwertig, Klinkerschale	Anforderung
Sichtholz im Wohnungsbau	sichtbare Deckenuntersichten in den Wohnungen des Hofhauses	Anforderung
Materialität Hoffassade	Holzbekleidung, vorvergraut, keine Anstriche	Anforderung
Dachbegrünung	extensive Begrünung mit Retention auf den Wohnhäusern	Anforderung
Photovoltaik	aufgestellte Anlage auf dem Kontorhaus	Absicht
Farbigkeit	zurückhaltend, keine Signalfarben an den Fassaden	Anforderung

2.1 Konflikt zwischen Gestaltung und Brandschutz

Die Holzbekleidung der Hoffassade und die sichtbaren Deckenuntersichten setzen in der Gebäudeklasse 5 eine Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde voraus. Die Abstimmung ist nicht abgeschlossen. Die Kalkulation geht von der Zulässigkeit aus; eine Ablehnung würde Bekleidungen oder eine andere Materialwahl erfordern.

3 Leistungsphasen und Planungsstand

Leistungsphase	Stand	Verantwortung	Bemerkung	LEI-DOC-12-A02
LPH 1 Grundlagenermittlung	abgeschlossen	Auftraggeber	Auftraggeberbrief und Nachtrag	
LPH 2 Vorplanung	abgeschlossen	Planungsteam	Grundlage dieser Unterlagen	
LPH 3 Entwurfsplanung	in Bearbeitung	Planungsteam	Freigabe durch den Auftraggeber offen	
LPH 4 Genehmigungsplanung	nicht begonnen	Planungsteam	setzt Freigabe LPH 3 voraus	
LPH 5 Ausführungsplanung	nicht begonnen	Planungsteam	Werkplanung Holzbau je Haus vor Ausführungsbeginn	
LPH 6 bis 7 Vergabe	nicht begonnen	Auftraggeber	Losaufteilung nach Projektbeschreibung	

3.1 Werkplanung Holzbau

Der Vorfertigungsgrad des Holzbaus verlangt, dass die Werkplanung eines Hauses vor Beginn seiner Ausführung vollständig abgeschlossen und freigegeben ist. Nachträgliche Änderungen an vorgefertigten Elementen sind nicht möglich. Diese Bedingung bestimmt die Länge der Planungsphase im Terminrahmen.

3.2 Freigabe als Voraussetzung

Jede Leistungsphase setzt die schriftliche Freigabe der vorangehenden voraus. Eine Vorwegnahme einzelner Leistungen ohne Freigabe ist zulässig, geht aber zu Lasten des Vorwegnennenden und begründet keinen Anspruch auf Übernahme des Ergebnisses.

3.3 Fachplanungen

- Tragwerksplanung einschließlich Holzbau und Nachweis der Deckenschwingung
- TGA-Planung nach den TGA-Anforderungen Rev C
- Bauphysik: Wärmeschutz, Schallschutz, sommerlicher Wärmeschutz, Luftdichtheitskonzept
- Brandschutzplanung einschließlich Abstimmung der Sichtholzflächen
- Freianlagenplanung als eigenes Los des Auftraggebers

4 Energetische Anforderungen

Grundlage ist das Gebäudeenergiegesetz. Über die gesetzliche Anforderung hinaus verfolgt der Auftraggeber für die Wohnhäuser den Standard Effizienzhaus 55 als Voraussetzung der Förderfähigkeit. Für das Kontorhaus ist Effizienzgebäude 55 vorgesehen, ohne Förderabsicht.

LEI-DOC-12-A03

Gebäude	Gesetzlicher Rahmen	Angestrebter Standard	Verbindlichkeit
Kontorhaus	GEG, Nichtwohngebäude	Effizienzgebäude 55	Absicht
Hofhaus	GEG, Wohngebäude	Effizienzhaus 55	Anforderung
Stadthaus	GEG, gemischt genutzt	Effizienzhaus 55 für den Wohnteil	Anforderung

4.1 Effizienzhaus 40 als geprüfte Alternative

Der Auftraggeber lässt prüfen, ob für die Wohnhäuser der Standard Effizienzhaus 40 erreichbar ist. Aus heutiger Sicht wären dafür eine stärkere Dämmung der Gebäudehülle, eine verbesserte Wärmerückgewinnung der Wohnungslüftung und eine Photovoltaikanlage auf den Wohnhäusern erforderlich. Die Photovoltaik widerspricht der geforderten Dachbegrünung mit Retention; der Zielkonflikt ist nicht aufgelöst.

4.2 Wirkung auf die Anlagentechnik

Der angestrebte Standard ist mit Fernwärme, Wohnungsstationen, Fußbodenheizung und dezentraler Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung erreichbar. Ein Wechsel des Standards würde die Anlagentechnik und die Gebäudehülle gemeinsam betreffen.

4.3 Nachweisführung

Die Nachweise werden gebäudeweise geführt. Für das Stadthaus wird der Wohnteil getrennt vom Gewerbeteil bilanziert, weil die Nutzungen unterschiedlichen Anforderungen unterliegen.

4.4 Was den Standard festlegt

Der energetische Standard ist eine Entscheidung des Auftraggebers und keine Ableitung aus der Planung. Solange er nicht festgelegt ist, wird mit Effizienzhaus 55 für die Wohnhäuser kalkuliert. Eine Festlegung auf Effizienzhaus 40 wäre eine Änderung der Gebäudehülle und der Anlagentechnik und erzeugt neue Revisionen der Baubeschreibung und der TGA-Anforderungen.

5 Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Für die Wohnhäuser verfolgt der Auftraggeber das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude in der Stufe QNG-PLUS. Das Siegel ist Voraussetzung für die angestrebte Förderung. Zum Ausgabedatum dieser Revision ist die Absicht erklärt, aber kein Zertifizierungsverfahren beauftragt.

LEI-DOC-12-A04

Anforderung	Inhalt	Stand
Ökobilanz	Nachweis der Treibhausgasemissionen über den Lebenszyklus	Absicht, Holzbau begünstigt den Nachweis
Schadstoffvermeidung	Positivliste für Innenraummaterialien	Anforderung, in der Baubeschreibung verankert
Barrierefreiheit	Mindestanteil barrierefrei nutzbarer Wohnungen	zwei Wohnungen im Hofhaus nachgewiesen
Innenraumluftqualität	Messung nach Fertigstellung	Absicht, Messung noch nicht vergeben
Nachhaltige Materialwahl	Holz aus zertifizierter Forstwirtschaft	Anforderung

5.1 Wirkung auf die Ausschreibung

Die Schadstoffvermeidung und die zertifizierte Holzherkunft sind in die Leistungsbeschreibungen aufzunehmen, weil sie nachträglich nicht heilbar sind. Die übrigen Anforderungen sind Nachweise und wirken auf die Dokumentation.

5.2 Abhängigkeit von der Förderzusage

Entfällt die Förderabsicht, entfällt auch die Notwendigkeit des Siegels. Die Anforderungen an Materialwahl und Schadstoffvermeidung bleiben davon unberührt, weil der Auftraggeber sie unabhängig fordert.

5.3 Nachweise und Fristen

Die Ökobilanz und der Nachweis der Materialherkunft sind während der Ausführung zu erheben und lassen sich nachträglich nicht rekonstruieren. Die Messung der Innenraumluftqualität erfolgt nach Fertigstellung und vor der Übergabe; sie ist im Terminrahmen der Abnahmephase zu berücksichtigen.

6 DGNB-Zertifizierung Kontorhaus

Für das Kontorhaus verfolgt der Auftraggeber eine Zertifizierung nach DGNB in der Auszeichnungsstufe Gold. Anlass ist die Vermietungssituation: die Mietinteressenten fragen ein Zertifikat nach. Die Absicht ist erklärt, das Verfahren ist nicht angemeldet.

LEI-DOC-12-A05

Kriteriengruppe	Schwerpunkt	Wirkung auf die Planung
Ökologische Qualität	Ökobilanz, Materialrisiken	Holzbau und Materialpositivliste
Ökonomische Qualität	Lebenszykluskosten, Flexibilität	versetzbare Systemtrennwände, offene Struktur
Soziokulturelle Qualität	Innenraumkomfort, Tageslicht	Sonnenschutz, Lüftung, Akustikdecken
Technische Qualität	Gebäudehülle, Rückbaubarkeit	Luftdichtheitsmessung, trennbare Verbindungen
Prozessqualität	Nachweisführung und Dokumentation	Dokumentationspflichten in der Ausschreibung

6.1 Rückbaubarkeit der Verbunddecke

Die Holz-Beton-Verbunddecke ist über Vollgewindeschrauben verbunden und damit grundsätzlich trennbar. Der Nachweis der Rückbaubarkeit ist für die technische Qualität relevant und in der Werkplanung zu dokumentieren.

6.2 Abgrenzung zum Wohnungsbau

Die Wohnhäuser werden nicht nach DGNB zertifiziert. Für sie gilt das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude. Eine doppelte Zertifizierung ist nicht vorgesehen.

6.3 Wirkung auf die Ausschreibung

Die Kriterien wirken auf die Leistungsbeschreibungen: die Materialpositivliste, die Dokumentation der Herkunftsnachweise und die Aufnahme der Luftdichtheitsmessung in den Leistungsumfang sind vor der Vergabe zu setzen. Nachträglich sind diese Nachweise nicht heilbar.

6.4 Kosten- und Terminwirkung

Die Zertifizierung erzeugt Aufwand für Nachweisführung und Dokumentation, nicht für zusätzliche Bauleistung: der angestrebte Standard folgt bereits aus der Holzbauweise, der Gebäudehülle und der Anlagentechnik. Ein Verfahren muss spätestens mit Beginn der Ausführungsplanung angemeldet sein, weil sonst Nachweise fehlen, die nur während der Ausführung erhoben werden können.

7 Freigaben und Entscheidungswege

Gegenstand	Entscheidung durch	Form	Folge	LEI-DOC-12-A06
Entwurfsplanung LPH 3	Auftraggeber	schriftliche Freigabe	Beginn Genehmigungsplanung	
Änderung des Wohnungsschlüssels	Auftraggeber	schriftliche Weisung	neue Revision der Grundrisse	
Energetischer Standard	Auftraggeber	schriftliche Festlegung	Anpassung Hülle und Anlagentechnik	
Zertifizierungsabsicht	Auftraggeber	Beauftragung des Verfahrens	Dokumentationspflichten in der Vergabe	
Sichtholz in Gebäudeklasse 5	Genehmigungsbehörde	Abstimmung	Materialwahl oder Bekleidung	
Übergabeform B-Q-08	Auftraggeber	schriftliche Festlegung	Terminlogik und Baustelleneinrichtung	
Telekommunikationsanbindung	Auftraggeber	schriftliche Festlegung	Leerrohr, Technikfläche, Fernauslesung	

7.1 Wirkung einer Entscheidung

Jede Entscheidung wird schriftlich festgehalten und erzeugt eine neue Revision der betroffenen Unterlage. Eine mündliche Festlegung ist keine Freigabe. Unterlagen, die eine überholte Entscheidung tragen, werden als überholt gekennzeichnet und nicht zurückgezogen, damit die Zuordnung älterer Umlaufmappen möglich bleibt.

7.2 Offene Freigaben zum Ausgabedatum

- Freigabe der Entwurfsplanung LPH 3: offen
- Festlegung des energetischen Standards Effizienzhaus 55 oder 40: offen
- Beauftragung der Zertifizierungsverfahren QNG und DGNB: offen
- Abstimmung der Sichtholzflächen mit der Genehmigungsbehörde: offen
- Festlegung der Übergabeform B-Q-08: offen
- Festlegung der Telekommunikationsanbindung: offen